



Unia Europejska



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Sieradz, 12.10.2021 r.


GMINA WARTKOWICE
Stary Gostków 3D
99-220 Wartkowiec
NIP 828 13-55-235, REG. 730934364

List referencyjny

Gmina Wartkowiec Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowiec, NIP 828-13-55-235 zaświadcza, iż firma PHU „ORTUS” Janusz Fengler ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz, NIP 827-112-75-73 pełniła w terminie od 27.01.2021 r. do 31.08.2021 r. funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad zadaniem pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa gm. Wartkowiec o następującym zakresie rzeczowym”:

Zadanie nr 1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowa:

1. Dach:
 - podmurowanie na ścianach szczytowych murów ogniowych,
 - ocieplenie płytami styropianowymi laminowanymi stropodachu,
 - pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną,
 - wykonanie obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego.
2. Zbiornik na wodę:
 - montaż dwóch zbiorników cylindrycznych na wodę o poj. 200 m³ każdy na płycie żelbetonowej wraz z robotami towarzyszącymi.
3. Studnie:
 - demontaż obudowy studni z kręgów betonowych wraz nasypem ziemnym,
 - wykonanie kompletnej obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z armaturą,
 - wymiana istniejących pomp głębinowych na nowe dostosowane do projektowanej wydajności stacji.
4. Sieci międzyobiektove:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej i technologicznej odprowadzającej wody popłuczne oraz przecieków z hali filtrów, pomieszczenia dezynfekcji i WC,
 - wykonanie spustu i przelewów ze zbiorników retencyjnych,
 - wykonanie spustu popłuczyn wraz ze zbiornikiem na popłuczyny,
 - wykonanie wodociągu wody surowej do SUW,
 - wykonanie wodociągu wody uzdatnionej do zbiorników retencyjnych, zestawu hydroforowego oraz z SUW na sieć wodociągową.
5. Roboty elektryczne zewnętrzne na terenie SUW:



Unia Europejska



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

-poprowadzenie w wykopach kabli elektrycznych zasilających pompy głębinowej, pompę w dostojniku, czujników poziomu w studni głębinowej, grzałek w studniach, czujników MAC w zbiorniku retencyjnym, sond w zbiorniku retencyjnym, sond w odstojniku, kabla sterowniczego czujników MAC.

6. Urządzenia SUW:

- dostawa 2 sprężarek bezolejowych ze zbiornikiem 250 l,
- dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego z przyczepą 60KVA (48kW)

Zadanie nr 2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowa.

1. Roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe zewnętrzne,
- rozebranie budynku gospodarczego,
- roboty rozbiórkowe w budynku SUW,
- wykucie krat, okien, drzwi i wrót, rozebranie ścian z cegły, rozebranie rynien i rur spustowych, zeskrabanie i zmycie farby ze ścian, roboty budowlano-konstrukcyjne,
- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki i zbiorniki z betonu B-10,
- wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki,
- wykonanie malowania, ułożenie płytek ściennych oraz gresu na posadzkach,
- osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- wykonanie docieplenia budynku styropianem gr, 14 cm. Z tynkiem mineralnym i malowanie elewacji farbą silikatową oraz docieplenie cokołu styropianem z tynkiem żywicznym,
- osadzenie stolarki okiennej PCV oraz drzwi stalowych ocieplonych,
- wykonanie chodnika i opaski, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia terenu.

2. Roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej na ścianach budynku z rur miedzianych,
- wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej,
- wykonanie instalacji wentylacji,
- wykonanie nowej technologii SUW wraz z demontażem urządzeń istniejących.

3. Roboty elektroenergetyczne

- roboty zewnętrzne na terenie SUW – ułożenie kabli zasilających do oświetlenia terenu wokół SUW z montażem słupów oświetleniowych wraz z osprzętem,
- roboty elektryczne wewnętrzne – ułożenie przewodów, osprzętu, opraw,
- montaż rozdzielni i aparatów, systemu wizualizacji,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie pomiaru instalacji.



Unia Europejska



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wartość robót budowlanych wynosiła 1.601.181,81 netto.

Usługi nadzoru inwestorskiego zostały wykonane należycie i zgodnie z zawartą umową.

W związku z powyższym polecamy firmę PHU „ORTUS” Janusz Fengler ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz jako profesjonalnego i wiarygodnego wykonawcę.

Wójt
Piotr Kuropatwa
mgr inż. Piotr Kuropatwa

